

Rahmen 38*38 lfd m		a	1,50 €	
menge	länge(m)	ort	Ges.länge	Ges.kosten
10	0,59	längsbalken Schränke o+u	5,90	8,85 €
9	0,66	Balken hochkant Schränke	5,94	8,91 €
10	0,33	Querbalken schränke	3,30	4,95 €
2	1,13	Rahmen rückwand	2,26	3,39 €
1	1,60	Lattung Tischplatte	1,60	2,40 €
8	0,63	Lattung Tischplatte	5,04	7,56 €
2	1,47	Lattung Tischplatte	2,94	4,41 €
1	0,90	Lattung Tischplatte	0,90	1,35 €
Summe			27,88	41,82 €

Sperrholz 6mm m^2 a				9,35 €	
Menge	Breite (m)	Länge(m)	Ort	Ges.m^2	Ges. Kosten
1	0,92	0,70	Tischplatte	0,64	6,02 €
1	0,70	1,50	Tischplatte	1,05	9,82 €
4	0,59	0,58	Seiten Schränke	1,37	12,80 €
2	0,33	0,58	Rückwand Schränke	0,38	3,58 €
2	0,33	0,59	Boden Schränke	0,39	3,64 €
1	1,13	0,59	Rückwand Schreibtisch	0,67	6,23 €
2	0,33	0,59	Boden schubladen	0,39	3,64 €
4	0,10	0,59	Seiten schubladen	0,24	2,21 €
4	0,33	0,10	Front schubladen	0,13	1,23 €
2	0,33	0,44	Türen schränke	0,29	2,72 €
1	0,25	1,50	Abrutschleiste	0,38	3,51 €
1	0,15	0,70	Abrutschleiste	0,11	0,98 €
1	0,20	1,04	Steckdosenablage	0,21	1,94 €
Summe				6,24	58,32 €

GESAMTSUMME HOLZ 100,14 €